

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D						
1		ul. Szkolna				
1.1		Poszerzenie				
d.1.1	1 KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(320*2.5) *0.3 = 240.000		
d.1.1	2 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	320*2.5 = 322.500		
d.1.1	3 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	320*2.5 = 800.000		
d.1.1	4 KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	(2.0*320) *0.075 = 48.000		
d.1.1	5 KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	320*2.0 = 640.000		
Razem dział: Poszerzenie						
1.2		Jezdnia				
d.1.2	6 KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowina inwestora - frezowanie w miejscach wyznaczonych - na połączeniach	m ²	500		
d.1.2	7 KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	5.5*450* 0.075 = 185.625		
d.1.2	8 KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	450*5.5 = 2475.000		
d.1.2	9 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - utwardzenie pobocza	m ²	(450+ 100*150) *0.50+ 30*3*1.0 = 440.000		
Razem dział: Jezdnia						
1.3		Zatoka + chodnik				
d.1.3	10 KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(70*2.3+ 10)*0.2+ 100*0.4 = 74.200		
d.1.3	11 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	100		
d.1.3	12 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	100		
d.1.3	13 KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	140+10 = 150.000		
d.1.3	14 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	70*2+10 = 150.000		
d.1.3	15 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	70* 0.0675+ 74*0.04 = 7.685		
d.1.3	16 KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	70		
d.1.3	17 KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	74		
d.1.3	18 KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	140+10 = 150.000		
d.1.3	19 KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłincowo-żwirowej o lepszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	100		
d.1.3	20 KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	100		
d.1.3	21 KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1		
d.1.3	22 KNR-W 2-18 0408-02 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykonanie + montaż	m	6		
Razem dział: Zatoka + chodnik						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Oznakowanie i Bezpieczeństwo ruchu drogowego				
23 d.1.4	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-dni GRUBOWARSTWOWO	m ²	86		
24 d.1.4	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach GRUBOWARSTWOWO - P13, P-4 i P-1e	m ²	30		
25 d.1.4	KNR 2-31 0703-02 analogia	Przymocowanie separatorów punktowych (skrajni) o wym. 130*1000*45 mm kolor czerwony z odblaskiem, z gumy co 2,5m	szt.	90		
26 d.1.4	kalk. własna	Przestawienie wiaty przystankowej	kpl.	1		
Razem dział: Oznakowanie i Bezpieczeństwo ruchu drogowego						
Razem dział: ul. Szkolna						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: