

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mian . ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie chodnika w m. Drzemlikowice - droga powiatowa						
1		Zadanie I - chodnik				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km	0.420		
d.1.1	0119-03	równinnym				
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm	m ²	32*1.5 =		
d.1.1	0801-03			48.000		
	0801-04					
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²	1.5*10 =		
d.1.1	0802-07			15.000		
4	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80		
d.1.1	0813-04					
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(32*1.5* 0.2)+ (0.15* 1.5*10)+ (80*0.15* 0.3) =		
d.1.1	1103-04			15.450		
6	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	250		
d.1.1	0101-02					
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
1.2		Roboty konstrukcyjne				
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(408-18* 5-10)* 1.8*0.3 =		
d.1.2	0205-04	chodnik		166.320		
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(10*5* 1.8+10* 2.2)*0.4+ (8*(5* 3.2+3.4)* 0.4) =		
d.1.2	0205-04			106.880		
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	554.4+ 276.2 =		
d.1.2	0105-03			830.600		
	0105-04					
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	(408-18* 5-10)*1.5 =		
d.1.2	0114-07			462.000		
	0114-08					
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	(10*5* 1.5+10* 2+8*(5* 3+3.4)) =		
d.1.2	0114-07			242.200		
	0114-08					
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	704.20		
d.1.2	0511-04					
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	408-130- 160 =		
d.1.2	0403-01			118.000		
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	160		
d.1.2	0403-05					
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	(408-130)* 0.0675 =		
d.1.2	0402-04			18.765		
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	408+40+ 130 =		
d.1.2	0407-03			578.000		
17	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	(448+40+ 130)*0.04 = 24.720		
d.1.2	0402-03					
Razem dział: Roboty konstrukcyjne						
1.3		Roboty uzupełniające				
18	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	4*1.5* 1.5+55* 1*0.8 =		
d.1.3	0205-04			53.000		
19	KNR-W 2-18	Podsypka z materiałów sypkich	m ³	(1.5*1.5* 4+55*1)* 0.15 =		
d.1.3	0511-04			9.600		
20	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	55		
d.1.3	0408-04					
21	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3		
d.1.3	0524-02					

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1.3	KNR-W 2-18 0516-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m + Właz D400	stud.	1		
23 d.1.3	KNR-W 2-18 0516-06	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m Krotność = -3	[0.5 m]	1		
24 d.1.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	4		
25 d.1.3	KNR-W 2-18 0511-04	zasypianie rurociągu materiałem sypkim (piasek)	m ³	25		
26 d.1.3	KNR 2-25 0307-04	Demontaż ogrodzenia z siatki wysokość 1,0 m na słupkach stalowych osadzonych w gruncie - rozebranie	mb	26*1 = 26.000		
27 d.1.3	KNR 2-25 0307-01	Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa Wykonanie ogrodzenia z siatki plecioniej z rozbiórki na 10 nowych słupkach stalowych powlekanych wraz z wykonaniem stopy betonowej 0,3*0,3*0,6 m	m ²	26		
28 d.1.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	10		
29 d.1.3	KNR-W 10 2111-04	Umacnianie skarp wylotu płytami ażurowymi o pow. ponad 1,0 m2	m ²	((0.5+0.5) *1.5)+1.0 = 2.500		
Razem dział: Roboty uzupełniające						
1.4	Urządzenia BRD					
30 d.1.4	KNR 2-31 0701-04	Poręcz ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m - bariera U 12a	m	10		
Razem dział: Urządzenia BRD						
Razem dział: Zadanie I - chodnik						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: