

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty dróg powiatowych - Powiat Oławski - 2021r.						
1		Remonty masą na gorąco				
1.1		Z wycinaniem				
d.1.1	1 KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm - łąty do 5,0 m2	m ²	400.000		
d.1.1	2 KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm - łąty od 5 do 50 m2	m ²	400.000		
d.1.1	3 KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm - łąty od 50 do 100 m2	m ²	500.000		
d.1.1	4 KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm - łąty od 100 do 400 m2	m ²	800.000		
Razem dział: Z wycinaniem						
1.2		Bez wycinania				
d.1.2	5 KNR 2-31 0108-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym	t	250.000		
Razem dział: Bez wycinania						
1.3		Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu drogowego				
d.1.3	6 KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych [1,5+4,0+1,5] - 2 SZT. - (zlecenie na wykonanie "progu" będzie odbywać się w taki sposób aby w danym dniu roboczym wykorzystać ok. 8-10 ton masy.)	t	16.500		
d.1.3	7 KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - wykonanie progów wyspowych [0,6+2,5+0,6]*2szt. - 3 KPL. - (zlecenie na wykonanie "progu" będzie odbywać się w taki sposób aby w danym dniu roboczym wykorzystać ok. 8-10 ton masy.)	t	7.440		
Razem dział: Wykonanie urządzeń uspokojenia ruchu drogowego						
Razem dział: Remonty masą na gorąco						
2		Nakładki bitumiczne powyżej 500m2				
d.2	8 KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki - teren powiatu olawskiego - materiał inwestora - frezowanie zależne od potrzeb	m ²	2 500.000		
d.2	9 KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - od 50 do 125 kg/m2 - przyjęto średnio 100kg/m2 - powierzchnia zależnie od potrzeb	t	250.000		
d.2	10 KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - jednorazowo/jednoznaczniowo w jednej lokalizacji min. 500m2	m ²	3 000.000		
Razem dział: Nakładki bitumiczne powyżej 500m2						
3		Remonty grysami - "paczer"				
d.3	11 KNR 2-31 1108-04 1108-07 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 4 cm (NAKLADY NA - 1t = 11,18m2)	t	500.000		
Razem dział: Remonty grysami - "paczer"						
4		Remonty pytu SLURRY SEAL				
d.4	12 KNR 2-31 1107-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką "grysowo-emulsyjno-cementową" - typu SLURRY SEAL	t	100.000		
Razem dział: Remonty pytu SLURRY SEAL						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: