

Kosztorys ofertowy  
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1572D, Oława - Ścinawa

2026

| Lp.                         | Podstawa                         | Opis                                                                                                                                                                                                      | j.m. | Ilość     | Cena | Wartość |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|
| <b>1</b>                    |                                  | <b>Odcinek 1</b>                                                                                                                                                                                          |      |           |      |         |
| <b>1.1</b>                  |                                  | <b>Jezdnia</b>                                                                                                                                                                                            |      |           |      |         |
| 1<br>d.1.1                  | KNR-W 2-01<br>0113-03            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                                                                                                        | km   | 0,989     |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 0,989 km                                                                                                                                                                                      |      |           |      |         |
| 2<br>d.1.1                  | KNR AT-03<br>0102-02/03          | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km                                                                                         | m2   | 1 200,000 |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 1 200,000 m2                                                                                                                                                                                  |      |           |      |         |
| 3<br>d.1.1                  | KNR 2-31 1402<br>-05             | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy                                                                                                                   | m2   | 1 897,000 |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = $989 * 1,0 * 2 - 81 * 1,0 = 1 897,000$ m2                                                                                                                                                     |      |           |      |         |
| 4<br>d.1.1                  | KNR AT-03<br>0202-02             | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2                                                               | m2   | 6 230,000 |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 6 230,000 m2                                                                                                                                                                                  |      |           |      |         |
| 5<br>d.1.1                  | KNR 2-31 0310<br>-01             | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm                                                                                      | m2   | 6 230,000 |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 6 230,000 m2                                                                                                                                                                                  |      |           |      |         |
| 6<br>d.1.1                  | KNR AT-03<br>0202-02             | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2                                                               | m2   | 6 230,000 |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 6 230,000 m2                                                                                                                                                                                  |      |           |      |         |
| 7<br>d.1.1                  | KNR 2-31 0311<br>-05 0311-06     | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - SMA                                                                      | m2   | 6 230,000 |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 6 230,000 m2                                                                                                                                                                                  |      |           |      |         |
| 8<br>d.1.1                  | KNR 2-31 0114<br>-07 0114-08     | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocze                                                                                                                  | m2   | 1 897,000 |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = $989 * 1,0 * 2 - 81 * 1,0 = 1 897,000$ m2                                                                                                                                                     |      |           |      |         |
| 9<br>d.1.1                  | KNR 2-31 1406<br>-02             | Regulacja pionowa studzienek dla kratk ściekowych ulicznych                                                                                                                                               | szt. | 1,000     |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 1,000 szt.                                                                                                                                                                                    |      |           |      |         |
| 10<br>d.1.1                 | KNR-W 2-01<br>0203-04            | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy               | m3   | 2,520     |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = $3,5 * 0,6 * 1,2 = 2,520$ m3                                                                                                                                                                  |      |           |      |         |
| 11<br>d.1.1                 | KNR-W 2-18<br>0408-02            | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm                                                                                                                                                    | m    | 3,000     |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 3,000 m                                                                                                                                                                                       |      |           |      |         |
| 12<br>d.1.1                 | KNR-W 2-18<br>0408-07            | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm                                                                                                                                                    | m    | 9,000     |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 9,000 m                                                                                                                                                                                       |      |           |      |         |
| 13<br>d.1.1                 | KNR 2-31 0105<br>-03 0105-04     | Obsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 60 cm grubości warstwy po zagęszczeniu                                                                                                                    | m2   | 1,800     |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = $3 * 0,6 = 1,800$ m2                                                                                                                                                                          |      |           |      |         |
| 14<br>d.1.1                 | KNR 2-31 0114<br>-07 0114-08     | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - 0/63                                                                                                                     | m2   | 1,800     |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = $3 * 0,6 = 1,800$ m2                                                                                                                                                                          |      |           |      |         |
| 15<br>d.1.1                 | KNR-W 2-18<br>0524-02            | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu D400                                                                                                                            | szt. | 1,000     |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 1,000 szt.                                                                                                                                                                                    |      |           |      |         |
| 16<br>d.1.1                 | KNR 2-31 0706<br>-03<br>analogia | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych, przejść dla pieszych itp. (zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego) chemoutwardzalne - (grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy białej) | m2   | 144,000   |      |         |
|                             |                                  | przedmiar = 144,000 m2                                                                                                                                                                                    |      |           |      |         |
| <b>Razem dział: Jezdnia</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                           |      |           |      |         |

| Lp.                                   | Podstawa                                 | Opis                                                                                                                                                                                        | j.m. | Ilość   | Cena | Wartość |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| <b>1.2</b>                            |                                          | <b>Zatoka autobusowa</b>                                                                                                                                                                    |      |         |      |         |
| 17<br>d.1.2                           | KNR-W 2-01<br>0203-04                    | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy | m3   | 65,350  |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = $73 * 0,55 + 84 * 0,30 = 65,350$ m3                                                                                                                                             |      |         |      |         |
| 18<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0105<br>-03 0105-04             | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu                                                                                                     | m2   | 73,000  |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 73,000 m2                                                                                                                                                                       |      |         |      |         |
| 19<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0109<br>-03 0109-04<br>analogia | Podbudowa ze stabilizacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm                                                                                                                           | m2   | 73,000  |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 73,000 m2                                                                                                                                                                       |      |         |      |         |
| 20<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0114<br>-07 0114-08             | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm                                                                                                              | m2   | 73,000  |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 73,000 m2                                                                                                                                                                       |      |         |      |         |
| 21<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0105<br>-03 0105-04             | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu                                                                                                     | m2   | 84,000  |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 84,000 m2                                                                                                                                                                       |      |         |      |         |
| 22<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0114<br>-07 0114-08             | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                                                                              | m2   | 84,000  |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 84,000 m2                                                                                                                                                                       |      |         |      |         |
| 23<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0511<br>-04                     | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej                                                                                                              | m2   | 84,000  |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 84,000 m2                                                                                                                                                                       |      |         |      |         |
| 24<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0402<br>-03                     | Ława pod krawężniki betonowa zwykła                                                                                                                                                         | m3   | 3,075   |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = $41 * 0,075 = 3,075$ m3                                                                                                                                                         |      |         |      |         |
| 25<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0403<br>-02                     | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej                                                                                                                    | m    | 41,000  |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 41,000 m                                                                                                                                                                        |      |         |      |         |
| 26<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0402<br>-03                     | Ława pod obrzeża betonowa zwykła                                                                                                                                                            | m3   | 2,000   |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = $50 * 0,04 = 2,000$ m3                                                                                                                                                          |      |         |      |         |
| 27<br>d.1.2                           | KNR 2-31 0407<br>-03                     | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                                                    | m    | 50,000  |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 50,000 m                                                                                                                                                                        |      |         |      |         |
| <b>Razem dział: Zatoka autobusowa</b> |                                          |                                                                                                                                                                                             |      |         |      |         |
| <b>1.3</b>                            |                                          | <b>Pętla autobusowa</b>                                                                                                                                                                     |      |         |      |         |
| 28<br>d.1.3                           | KNR-W 2-01<br>0203-04                    | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy | m3   | 226,000 |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = $565 * 0,40 = 226,000$ m3                                                                                                                                                       |      |         |      |         |
| 29<br>d.1.3                           | KNR 2-31 0111<br>-03                     | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszkarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm                                                                    | m2   | 565,000 |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 565,000 m2                                                                                                                                                                      |      |         |      |         |
| 30<br>d.1.3                           | KNR 2-31 0105<br>-03 0105-04             | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu                                                                                                     | m2   | 565,000 |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 565,000 m2                                                                                                                                                                      |      |         |      |         |
| 31<br>d.1.3                           | KNR 2-31 0109<br>-03 0109-04<br>analogia | Podbudowa ze stabilizacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm                                                                                                                           | m2   | 565,000 |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 565,000 m2                                                                                                                                                                      |      |         |      |         |
| 32<br>d.1.3                           | KNR 2-31 0114<br>-07 0114-08             | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm                                                                                                              | m2   | 565,000 |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 565,000 m2                                                                                                                                                                      |      |         |      |         |
| 33<br>d.1.3                           | KNR 2-31 0114<br>-07 0114-08             | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocze                                                                                                    | m2   | 153,000 |      |         |
|                                       |                                          | przedmiar = 153,000 m2                                                                                                                                                                      |      |         |      |         |

Kosztorys ofertowy  
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1572D, Oława - Ścinawa

2026

| Lp.                                             | Podstawa                         | Opis                                                                                                                                                             | j.m. | Ilość   | Cena | Wartość |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| <b>Razem dział: Pętla autobusowa</b>            |                                  |                                                                                                                                                                  |      |         |      |         |
| <b>1.4</b>                                      |                                  | <b>Chodnik wymiana nawierzchni</b>                                                                                                                               |      |         |      |         |
| 34<br>d.1.4                                     | KNR 2-31 0815<br>-02             | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy | m2   | 254,000 |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 254,000 m2                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| 35<br>d.1.4                                     | KNR 2-31 0401<br>-02<br>analogia | Rowki (wraz z rozbiórką obrzeży) pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy                          | m    | 74,000  |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 74,000 m                                                                                                                                             |      |         |      |         |
| 36<br>d.1.4                                     | KNR 2-31 0401<br>-04<br>analogia | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe (wraz z rozbiórką krawężników) o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy      | m    | 74,000  |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 74,000 m                                                                                                                                             |      |         |      |         |
| 37<br>d.1.4                                     | KNR 2-31 0402<br>-03             | Ława pod krawężniki betonowa zwykła                                                                                                                              | m3   | 5,550   |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 74 * 0,075 = 5,550 m3                                                                                                                                |      |         |      |         |
| 38<br>d.1.4                                     | KNR 2-31 0403<br>-02             | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej                                                                                         | m    | 74,000  |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 74,000 m                                                                                                                                             |      |         |      |         |
| 39<br>d.1.4                                     | KNR 2-31 0402<br>-03             | Ława pod obrzeża betonowa zwykła                                                                                                                                 | m3   | 2,960   |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 74 * 0,04 = 2,960 m3                                                                                                                                 |      |         |      |         |
| 40<br>d.1.4                                     | KNR 2-31 0407<br>-03             | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                         | m    | 74,000  |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 74,000 m                                                                                                                                             |      |         |      |         |
| 41<br>d.1.4                                     | KNR 2-31 0114<br>-07 0114-08     | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm                                                                                   | m2   | 254,000 |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 254,000 m2                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| 42<br>d.1.4                                     | KNR 2-31 0511<br>-04             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - Bruk Dolnośląski                                                                | m2   | 254,000 |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 254,000 m2                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| <b>Razem dział: Chodnik wymiana nawierzchni</b> |                                  |                                                                                                                                                                  |      |         |      |         |
| <b>Razem dział: Odcinek 1</b>                   |                                  |                                                                                                                                                                  |      |         |      |         |
| <b>2</b>                                        |                                  | <b>Odcinek 2</b>                                                                                                                                                 |      |         |      |         |
| 43<br>d.2                                       | KNR-W 2-01<br>0113-03            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                                                               | km   | 0,105   |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 0,105 km                                                                                                                                             |      |         |      |         |
| 44<br>d.2                                       | KNR AT-03<br>0102-02/03          | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km                                                | m2   | 24,000  |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 24,000 m2                                                                                                                                            |      |         |      |         |
| 45<br>d.2                                       | KNR 2-31 1402<br>-05             | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy                                                                          | m2   | 210,000 |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 105 * 1,0 * 2 = 210,000 m2                                                                                                                           |      |         |      |         |
| 46<br>d.2                                       | KNR AT-03<br>0202-02             | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2                      | m2   | 598,000 |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 598,000 m2                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| 47<br>d.2                                       | KNR 2-31 0310<br>-01             | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm                                             | m2   | 598,000 |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 598,000 m2                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| 48<br>d.2                                       | KNR AT-03<br>0202-02             | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2                      | m2   | 598,000 |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 598,000 m2                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| 49<br>d.2                                       | KNR 2-31 0311<br>-05 0311-06     | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - SMA                             | m2   | 598,000 |      |         |
|                                                 |                                  | przedmiar = 598,000 m2                                                                                                                                           |      |         |      |         |

Kosztorys ofertowy  
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1572D, Oława - Ścinawa

2026

| Lp.                           | Podstawa                         | Opis                                                                                                                                                                                                      | j.m. | Ilość   | Cena | Wartość |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| 50<br>d.2                     | KNR 2-31 0114<br>-07 0114-08     | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocze                                                                                                                  | m2   | 210,000 |      |         |
|                               |                                  | przedmiar = $105 * 1,0 * 2 = 210,000$ m2                                                                                                                                                                  |      |         |      |         |
| 51<br>d.2                     | KNR 2-31 0706<br>-03<br>analogia | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych, przejść dla pieszych itp. (zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego) chemoutwardzalne - (grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy białej) | m2   | 8,000   |      |         |
|                               |                                  | przedmiar = 8,000 m2                                                                                                                                                                                      |      |         |      |         |
| <b>Razem dział: Odcinek 2</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| Kosztorys netto               |                                  |                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| VAT 23%                       |                                  |                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |         |
| Kosztorys brutto              |                                  |                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |         |