

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi nr 1590D w m. Piskorzów						
1		Przy stawie				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.150		
2 d.1.1	KNR AT-03 0102-04 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na drogę Jelcz-Laskowice - Nowy Dwór	m ²	150* 6.65+72 = 1069.500		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
1.2		Jezdnia				
3 d.1.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	(150* 6.65+72)* 0.100 = 106.950		
4 d.1.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	150* 6.65+108 = 1105.500		
5 d.1.2	KNR 2-31 0315-05 analogia	Wypełnienie połączenia w osi taśmą dylatacyjną na gorąco	m	150		
6 d.1.2	KNR 2-31 0813-06	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik do ponownego wykorzystania	m	120+115 = 235.000		
7 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	(120+ 115)* 0.0675 = 15.863		
8 d.1.2	KNR 2-31 0404-02 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce piaskowej - krawężnik z odzysku	m	(120+ 115) = 235.000		
Razem dział: Jezdnia						
1.3		Istniejący chodnik				
9 d.1.3	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - płytki do złożenia na palecie, odbiór przez inwestora	m ²	110*1.40 = 154.000		
10 d.1.3	KNR-W 2-01 0203-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	110*1.60* 0.30 = 52.800		
11 d.1.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	110*1.60 = 176.000		
12 d.1.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	110*1.5 = 165.000		
13 d.1.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - typu holand 20x10	m ²	110*1.5 = 165.000		
14 d.1.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	115*0.04 = 4.600		
15 d.1.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	115		
Razem dział: Istniejący chodnik						
1.4		Roboty uzupełniające				
16 d.1.4	KNR-W 2-18 0524-02 analogia	Wymiana studzienki ściekowej ulicznej o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - na nową, rozbiórka + nowa z nowym włazem D400 - wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki po stronie wykonawcy	szt.	8		
17 d.1.4	KNR 2-21 0110-09 analogia	Karczowanie pni - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	szt.	5		
Razem dział: Roboty uzupełniające						
Razem dział: Przy stawie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: