

Kosztorys ofertowy
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg - trasa Chwałowice - Dębina

2026

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0119 -03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,765		
		przedmiar = 0,765 km				
2	KNR 2-01 0206 -02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m3	603,520		
		przedmiar = $(765 * 2,0 - 106 * 0,2) * 0,40 = 603,520$ m3				
3	KNR 2-31 0114 -07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - 0/63	m2	1 508,800		
		przedmiar = $765 * 2,0 - 106 * 0,2 = 1 508,800$ m2				
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	1 508,800		
		przedmiar = 1 508,800 m2				
5	KNR 2-31 0108 -02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	113,160		
		przedmiar = $(765 * 2,0 - 106 * 0,2) * 0,075 = 113,160$ t				
6	kalk. własna, analogia	Uszczelnienie szwów podłużnych za pomocą taśm bitumicznych	m	765,000		
		przedmiar = 765,000 m				
7	KNR 2-31 0310 -05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 508,800		
		przedmiar = $765 * 2,0 - 106 * 0,2 = 1 508,800$ m2				
8	KNR 2-31 0114 -07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 0/31,5; pobocze	m2	382,500		
		przedmiar = $765 * 0,5 = 382,500$ m2				
9	KNR 2-21 0112 -02 analogia	Wykaszenie trawy, chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym - wywóz i utylizacja urobku po stronie wykonawcy	m2	3 336,000		
		przedmiar = 3 336,000 m2				
10	KNR 2-31 0706 -03 analogia	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych, przejść dla pieszych itp. (zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego) chemoutwardzalne - (grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy białej)	m2	114,000		
		przedmiar = 114,000 m2				
11	KNR 2-31 0703 -02 analogia	Przymocowanie separatorów punktowych (skrajni) o wym. 130*1000*45 mm z gumy co 5,5m	szt.	105,000		
		przedmiar = 105,000 szt.				
12	KNR 4-04 1103 -04 analogia	Oczyszczenie terenu i wywiezienie z terenu budowy gruzu, śmieci, pozostałości po robotach drogowych, kpl - sprzątanie	kpl.	1,000		
		przedmiar = 1,000 kpl.				
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						