

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
Pl. Zamkowy 18
55-200 Oława

Nasz znak: DT/820u/2020
Data: 15 stycznia 2021 rok

Sprawa: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D – ulicy Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem drogi gminnej nr 111543D – ul. Belgijskiej na małe rondo w Jelczu-Laskowicach”

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-11-2020 r. (wpł. 18-12-2020 r.) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach informuje, że uzgadnia plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D – ulicy Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem drogi gminnej nr 111543D – ul. Belgijskiej na małe rondo w Jelczu-Laskowicach” w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem poniższych uwag:

1. W projekcie należy uwzględnić regulację wysokości posadowienia elementów uzbrojenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (komór węzłów wodociągowych, skrzynek ulicznych wodociągowych, węzłów hydrantowych, włazów i pokryw, podwyższenia studni itp.) do poziomu projektowanej nawierzchni terenu.
2. Co najmniej na 8 tygodnie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, należy powiadomić ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
3. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych, przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji elementów uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (komór węzłów wodociągowych, skrzynek ulicznych wodociągowych, węzłów hydrantowych, włazów i pokryw, podwyższenia studni itp.) i ich trwałego oznaczenia w terenie.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów oraz projektowanej infrastruktury technicznej z istniejącymi sieciami wod.-kan., prace ziemne należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod nadzorem ZGK.
5. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowane sieci wod.-kan. lub w przypadku uszkodzenia istniejących sieci wod.-kan. podczas wykonywania prac budowlanych, należy bezzwłocznie powiadomić ZGK. Koszty naprawy uszkodzonych sieci wod.-kan. zinwentaryzowanych, niezinventaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych geodezyjnie, są po stronie Inwestora/Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.
6. Przed rozpoczęciem robót ziemnych, należy zlokalizować w terenie miejsca skrzyżowań projektowanej infrastruktury technicznej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym sieci wod.-kan. (2xwA350mm, 2xwo350mm, w160mm, ksD600mm, ks200mm) oraz określić ich zagłębienie w gruncie, poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
7. Projektowane zagłębienie sieci kd300 na odcinku między studniami S1.7 i S1.6., koliduje z istniejącą siecią w160.
8. Odejsię w kierunku projektowanego hydrantu H2, należy wykonać z rur PE HD 100, Dn (De) 110mm oraz odejsię w kierunku przestawianego hydrantu H1, należy wykonać z rur PE HD 100.
9. Zgłosić do ZGK, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem pisemnie lub telefonicznie gotowość do odbioru technicznego wybudowanych odejść hydrantowych wraz z hydrantami przed ich zasypaniem i ustalić termin ich odbioru.

10. Przed zasypaniem wykonanych odejść hydrantowych, należy przeprowadzić próby szczelności przewodów wodociągowych. Próby należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela ZGK i potwierdzić w sporządzonym protokole.
11. Przed przystąpieniem do włączenia wybudowanych przewodów wodociągowych do czynnej sieci wodociągowej, należy przeprowadzić jego skuteczną dezynfekcję potwierdzoną protokołem z jej wykonania oraz dostarczyć do ZGK protokół z badania bakteriologicznego wody dla celów spożywczych.
12. Włączenie do czynnej sieci wodociągowej wybudowanych przewodów, następuje pod nadzorem przedstawicieli ZGK oraz po zrealizowaniu bez zastrzeżeń m.in. powyższych punktów od nr 9 do nr 11.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr Władysław Czobak

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu – Skala 1:500
2. Faktura za uzgodnienie branżowe.