

PZD.251.9.2022.AK

Oława, 29.11.2022 r.

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Oława – budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570D i krajowej nr 94”**

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zadane pytania i odpowiedzi:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców art. 44 wprowadza zmiany do następujących przepisów Pzp: art. 439 ust. 1 Pzp otrzymuje brzmienie „Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia”. Choć przepisy te obowiązują w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych po 10 listopada 2022, to niewątpliwie wyrażają stanowisko ustawodawcy co do konieczności elastycznego podejścia do skutecznego waloryzowania wynagrodzeń w zamówieniach publicznych.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów umowy par. 5 pkt 2 i zmianę zapisów mówiących o rozpoczęciu waloryzacji po upływie 12 m-cy na 6 m-cy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

2. Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych na podstawie której dokonano wyliczeń wykopów w poz. 43 przedmiaru robót.

Odp. Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych, rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

3. Prosimy o udostępnienie rysunków przekroji poprzecznych na podstawie których można dokonać analizy ilości wykopów opisanych w przedmiarze robót w poz. 43.

Odp. Zamawiający nie posiada przekroji poprzecznych na podstawie których można wyliczyć ilość robót ziemnych, rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

4. Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych na podstawie której dokonany wyliczeń nasypów w poz. 44 przedmiaru robót.

Odp. Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych, rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

5. Prosimy o informację czy roboty ziemne związane z zasypaniem dziury po rozbieranym budynku ujęte są w poz. 44 przedmiaru robót czy należy te roboty ująć w poz. 16 przedmiaru robót ?

Odp. Roboty z zasypaniem dziury po rozbieranym budynku należy ująć w 16 pozycji.

6. Prosimy o wskazanie ilości robót ziemnych związanych z zasypaniem dziury po rozebranym budynku.

Odp. Ilości robót ziemnych związanych z zasypaniem dziury po rozebranym budynku. piwnice i fundamenty - 235 m² x 2,5 m.

7. Czy w ramach ORZ Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawców ręcznego sterowania ruchem w przypadku wahadłowego zamknięcia fragmentu przebudowywanej ulicy ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie nowego projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem dla niego niezbędnych opinii i zatwierdzeń; - prace należy wykonywać zgodnie z uzyskanym zatwierdzeniem.

8. Prosimy o informację czy na konstrukcjach D1 i D2 kostka kamienna ma być cięta z wszystkich stron czy tylko z jednej ?

Odp. Kostka ma być cięta z wszystkich stron.

9. Prosimy o potwierdzenie, że asfalty do warstw MMA mają być dobrane zgodnie z opisem technicznym – SST dla poszczególnych rodzajów mieszanek nie precyzuje i nie podaje konkretnych rodzajów asfaltu.

Odp. asfalty do warstw MMA mają być dobrane zgodnie z opisem technicznym – SST dla poszczególnych rodzajów mieszanek – zgodnie z SWZ

1) poszczególne materiały użyte przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być zgodne z Wymaganiami Technicznymi (WT) opracowanymi przez GDDKiA.

W przypadku gdy poszczególne materiały nie posiadają dedykowanych WT winny posiadać stosowne atesty jakościowe lub certyfikaty umożliwiające stosowanie ich na terenie EU;

2) recepty materiałowe podlegają zatwierdzeniu przez GDDKiA wg właściwości rzeczowej.

10. Proszę o wskazanie miejsca składowania zdjętej warstwy ziemi urodzaj?

Odp. Wybór miejsca składowania ziemi urodzajnej należy do Wykonawcy.

11. Proszę o określenie jaki procent humusu po zdjęciu należy przewidzieć do utylizacji.

Odp. Do utylizacji należy przewidzieć 20 % humusu.

12. Jakie materiały po rozbiórkach należy założyć do przekazania Zamawiającemu oraz prosimy o wskazanie potencjalnego miejsca składowania materiałów Inwestora.

Odp. Dla Zamawiającego należy przekazać:

destrukt asfaltowy po frezowaniu, kostkę kamienną, kostkę betonową, elementy ogrodzenia – panele, bramy, poręcze ochronne z rur i kątowników.

Miejsce składowania: Obwód Drogowy w Miłoszycach.

Wykonawca do projektowanych prac może wykorzystać kostkę kamienną z rozbiórki.

13. Jakie materiały z rozbiórki podlegają zagospodarowaniu?

Odp. Dla zamawiającego należy przekazać:

destrukt asfaltowy po frezowaniu, kostkę kamienną, kostkę betonową, elementy ogrodzenia – panele, bramy, poręcze ochronne z rur i kątowników.

Pozostałe materiały Wykonawca wywiezie i zutylizuje na swój koszt.

Wykonawca do projektowanych prac może wykorzystać kostkę kamienną z rozbiórki.

14. W ramach rozbiórki budynku prosimy o określenie czy jakaś część składowa po rozbiórkach będzie w założeniu przeznaczona dla Zamawiającego?

Odp. Materiały z rozbiórki budynku należy wywieźć i zutylizować na koszt Wykonawcy.

15. Jak uregulowana jest sprawa zamieszkania budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz czy Zamawiający posiada komplet pozwoleń na dokonanie rozbiórki przedmiotowego obiektu?

Odp. Budynek jest wysiedlony. Tak, Zamawiający posiada komplet pozwoleń.

16. Czy i co leży w gestii potencjalnego Wykonawcy w sprawie dokonania niezbędnych pozwoleń oraz ich ewentualnych aktualizacji?

Odp. Zamawiający posiada wszystkie niezbędne pozwolenia do wykonania robót budowlanych, jednak z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu niezbędne jest uwzględnienie prolongowania uzgodnień branżowych przez wykonawcę, które umożliwią wykonanie zabezpieczenia kolizji oraz przekładek wszystkich urządzeń obcych. Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie nowego projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem dla niego niezbędnych opinii i zatwierdzeń.

17. Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne pozwolenia, zgody oraz porozumienia z gestorami sieci w ramach przedmiotowego zadania?

Odp. Zamawiający posiada wszystkie niezbędne pozwolenia do wykonania robót budowlanych, jednak z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu niezbędne jest uwzględnienie prolongowania uzgodnień branżowych przez wykonawcę, które umożliwią wykonanie zabezpieczenia kolizji oraz przekładek wszystkich urządzeń obcych. Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie nowego projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem dla niego niezbędnych opinii i zatwierdzeń.

18. Czy destrukt asfaltowy po frezowaniu, kostkę kamienną oraz elementy drogowej galanterii betonowej po rozbiórkach należy przekazać Zamawiającemu?

Odp. Tak.

19. Co z elementów rozbieranych konstrukcji kamiennych murków, kwietników, podmurówek, fundamentów, ław należy poddać utylizacji z wywozem, a co jest do przekazania Zamawiającemu?

Odp. Materiały kamienne należy przekazać Zamawiającemu, lub wykorzystać do wykonywania projektowanych prac.

20. Co z elementów rozbieranego ogrodzenia z siatki lub panelowego, furtek i bram, podmurówek należy poddać utylizacji z wywozem, a co jest do przekazania Zamawiającemu?

Odp. Panele, furtki i bramy należy przekazać zamawiającemu.

21. Co z elementów rozbieranych poręczy ochronnych z rur i kątowników należy poddać utylizacji z wywozem, a co jest do przekazania Zamawiającemu?

Odp. Poręcze ochronne przekazać zamawiającemu.

22. Proszę o podanie dokładnej nazwy handlowej kostki brukowej betonowej szarej typu "staromiejskiego".

Odp. Kostka musi być podobna do - Kostka staromiejska gr. 10 cm , brukowa, Arte, Semmerlok.

23. Proszę o doprecyzowanie w zakresie parametrów elementu kostka kamienna szara 18x20cm, nieregularna, tzw. "kocie łby" gr. 20cm.

Odp. Kostka kamienna 18x20 cm nieregularna, może być z rozbiórki.

24. Proszę o doprecyzowanie elementu barierka segmentowa z trzema poprzeczkami. Słupki ze stali średnicy ok. 75mm zakończone ozdobnymi gałkami, poprzeczki z rur o średnicy ok. 50mm. Wysokość od powierzchni ziemi około 80cm, rozstaw słupków około 1, 5m.

Odp. Wcześniej (23.11.2022 r.) załączono rysunek poręczy, poręcze cynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami polimerowymi.

25. Jak mają wyglądać ozdobne gałki przy elemencie barierka segmentowa?

Odp. Słupki barierki zakończone elementem ozdobnym gałka ozdobna – metalowa w kształcie walca lub kuli itp. malowana jak bariera kolor szary RAL 7045.

26. Proszę o wyjaśnienie gdzie należy złożyć rozebrany pomnik. Dokumentacja przewiduje przekazanie pomnika do konserwacji. Prosimy o przekazanie adresu.

Odp. Wykonawca w kosztach ma ująć rozebranie pomnika, konserwację pomnika oraz jego montaż wg załączonej dokumentacji.

27. Proszę o informację czy wykonawca ma w cenie ująć konserwację pomnika.

Odp. Tak.

28. Proszę o informację czy obiekt do wyburzenia jest wysiedlony.

Odp. Tak.

29. Proszę o informację czy Zamawiający posiada tabelę robót ziemnych.

Odp. Nie.

30. Proszę o informację czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu zastępczego.

Odp. Nie.

31. Proszę o informacje czy wykonawca ma wycenić nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne.

Odp. Nie.

32. Proszę o informację czy Zamawiający posiada plan ratowniczych badań archeologicznych.

Odp. Nie.

33. Proszę o wyjaśnienie kto ponosi koszty zajęcia pasa drogowego i w jakiej wysokości.

Odp. Zamawiający ponosi koszty zajęcia pasa drogowego jeżeli wystąpią.

34. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wypłylenie z 4 m do 1,5 sieci wodociągowej dn 160 na dł 134 mb . Zgodnie z obowiązującymi przepisami sieci wodociągowe układa się na gł. od 1,0 m do 2,0m.

Odp. Tak.

35. Proszę o podanie ilości pilotów do bramy przedszkola. Informacja ta jest niezbędna w celu złożenia prawidłowej kalkulacji.

Odp. 3 piloty.

36. Proszę o informację czy Wykonawca może dokonać całkowitego zamknięcia drogi DK 94 w celu dokonania rozbiórki budynku?

Odp. Zgodnie z SWZ

GDDKiA dopuszcza czasowe zamknięcie przedmiotowego skrzyżowania na drodze krajowej nr 94 na czas realizacji Przedsięwzięcia. Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt czasowej organizacji ruchu związany z koniecznością poprowadzenia objazdu i uzgodnić go z właściwymi zarządcami. Po zakończeniu robót obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie wszelkiego oznakowania związanego z czasowym zamknięciem odcinka drogi krajowej nr 94.

37. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzyska przedłużenie wprowadzenia ORD, ponieważ w projekcie wykonawczym wpisano:,, Docelową organizację ruchu należy wprowadzić po zakończeniu wszystkich robót drogowych najpóźniej w IV kwartale 2020r. (do 31.12.2020r.)”

Odp. Zgodnie z SWZ .

Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie nowego projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem dla niego niezbędnych opinii i zatwierdzeń.

Zamawiający nie stosuje art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. nie przedłuża terminu składnia ofert, który upływa **05 grudnia 2022 r. o godz. 9:30** gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

Z poważaniem

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie
Wojciech Drożdżał