

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi powiatowej 1595D w zakresie budowy chodników i remontu nawierzchni jezdni na dz. 374/1 AM-2 obręb Do-maniów						
1		Roboty pomiarowe				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - obsługa geodezyjna przed, w trakcie i po wykonaniu robót Krotność = 3	km	0.500		
Razem dział: Roboty pomiarowe						
2		Jezdnia				
2 d.2	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	130.17 6		
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²	361.60 0		
4 d.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	361.60 0		
5 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0, 5 kg/m2	m ²	2731.0 00		
6 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką - jedna warstwa, przy krawędzi jezdni - siatka zbrojeniowa wykonana z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem - szer. 1m	m ²	904.00 0		
7 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	136.55 0		
8 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0, 5 kg/m2	m ²	2731.0 00		
9 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2731.0 00		
Razem dział: Jezdnia						
3		Krawężnik + ściek				
10 d.3	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	728.00 0		
11 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem	m ³	80.080		
12 d.3	KNR 2-31 0607-03 analogia	Ścieki uliczne z kostki 16x16x16	m	728.00 0		
13 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	602.00 0		
14 d.3	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	126.00 0		
Razem dział: Krawężnik + ściek						
4		Chodnik				
15 d.4	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	311.75 0		
16 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1247.0 00		
17 d.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	1247.0 00		
18 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	691.00 0		
19 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	28.331		
20 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	691.00 0		
Razem dział: Chodnik						
5		Zjazdy				
21 d.5	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	311.75 0		
22 d.5	KNR AT-03 0201-02 analogia	Stabilizacja dowieziona	m ³	74.700		
23 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	498.00 0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.5	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	498.000		
25 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opornik betonowa z oporem	m ³	17.519		
26 d.5	KNR 2-31 0407-02	Opornik betonowy	m	229.000		
27 d.5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek	m ³	2.184		
28 d.5	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej na ściek	m ²	10.400		
29 d.5	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych z pokrywą metalową przepuszczalna	m	4.000		
Razem dział: Zjazdy						
6		Pobocza i tereny zielone				
30 d.6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm	m ²	434.000		
31 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	434.000		
32 d.6	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	1580.000		
Razem dział: Pobocza i tereny zielone						
7		Odwodnienie				
33 d.7	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	402.000		
34 d.7	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	96.000		
35 d.7	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	30.000		
36 d.7	KNR-W 2-18 0513-01 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (1,5m) Krotność = 0.5	stud.	12.000		
37 d.7	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	20.000		
38 d.7	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	157.700		
39 d.7	KNR-W 2-18 0511-04	Obsypkasz materiałów sypekich	m ³	262.080		
Razem dział: Odwodnienie						
8		Oznakowanie				
40 d.8	KNR 2-31 0703-06 analogia	Demontaż kompletnych znaków wraz ze słupkami - materiał inwestora	szt.	4.000		
41 d.8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - nowe	szt.	6.000		
42 d.8	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - znaki średnie, folia odbłaskowa II generacji - przed ustawieniem należy uzgodnić usytuowanie z zarządem drogi	szt.	4.000		
43 d.8	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych [1,5+4,0+1,5]	t	9.625		
44 d.8	analogia, kalkulacja własna	WYKONANIE OZNAKOWANIA D-6 - ZNAK AKTYWNY + SOLAR - typu przechodzący lub migający ludzik	szt.	2.000		
Razem dział: Oznakowanie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: