

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Parking starostwo						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - obsługa przed, w trakcie i po wykonaniu robót Krotność = 3	km	0.105		
2 d.1	KNNR 1 0202-04 analogia	Roboty wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - rozebranie zniszczonych nawierzchni z betonu - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(75*4.6+28*5+25*8+16*20)*0.2 = 201.000		
3 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	60		
4 d.1	KNR 2-31 0813-08	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej - krawężnik inwestora, do ponownego wykorzystania	m	125		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Miejsca postojowe				
5 d.2	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	505*0.45+400*0.45 = 407.250		
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	505+400 = 905.000		
7 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04 analogia	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	905		
8 d.2	KNR 2-31 0111-03 0111-05 kalk. własna, analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa z cementem R28=5MPa, dowożona, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, z pielęgnacją podbudowy	m ²	905		
9 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 0/31,5	m ²	905		
10 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - typu: Bruk Dolnośląski Postarzany Szary	m ²	505+400 = 905.000		
Razem dział: Miejsca postojowe						
3		Droga				
11 d.3	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	380*0.6 = 228.000		
12 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	380		
13 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04 analogia	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	380		
14 d.3	KNR 2-31 0111-03 0111-05 kalk. własna, analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa z cementem R28=5MPa, dowożona, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, z pielęgnacją podbudowy	m ²	380		
15 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 0/31,5	m ²	380		
16 d.3	KNR 2-31 0302-03 kalk. własna, analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 18/20 cm na zaprawie cementowo - piaskowej - kostka inwestora, dowóz z odl. 15km - z zalaniem kostki zaprawą cementową	m ²	380		
Razem dział: Droga						
4		Chodnik				
17 d.4	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	40*0.2 = 8.000		
18 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	40		
19 d.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	40		
20 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	40		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	KNR 2-31 d.4 0302-01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 6/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	40		
Razem dział: Chodnik						
5		Obramowania				
22	KNR 2-31 d.5 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	220		
23	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	220* 0.0675 = 14.850		
24	KNR 2-31 d.5 0404-02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce piaskowej - krawężnik kamienny z rozbiórki i od inwestora	m	220		
Razem dział: Obramowania						
6		Odwodnienie				
25	KNR-W 2-18 d.6 0524-02 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem - do 3mb (przyjęto fi 160)	szt.	3		
26	KNR 2-31 d.6 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	2		
27	KNR 2-31 d.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8		
Razem dział: Odwodnienie						
7		Roboty wykończeniowe				
28	KNR 2-21 d.7 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	5		
29	KNR 4-04 d.7 1103-04 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	5		
30	KNR 2-21 d.7 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	200		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: