

| Lp.                                        | Podstawa wy-<br>ceny            | Opis                                                                                                | Jed<br>n.<br>mia-<br>ry | Ilość                        | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|
| 1                                          | 2                               | 3                                                                                                   | 4                       | 5                            | 6          | 7                        |
| 1                                          | KNR 2-01<br>0119-03             | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                 | km                      | 0,060                        |            |                          |
| 2                                          | KNR 2-01<br>0105-07             | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)                                                          | szt.                    | 6                            |            |                          |
| 3                                          | KNR 2-01<br>0215-06             | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębior-<br>nymi 0.40 m3                             | m <sup>3</sup>          | 28,5*5,5*2*<br>0,4 = 125,400 |            |                          |
| 4                                          | KNR 2-31<br>0813-08             | Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce<br>piaskowej                                 | m                       | 62                           |            |                          |
| 5                                          | KNR 2-31<br>0402-04             | Ława pod krawężniki betonowa z oporem                                                               | m <sup>3</sup>          | 139*0,0675 =<br>9,383        |            |                          |
| 6                                          | KNR 2-31<br>0403-01             | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na<br>podsypce piaskowej                         | m                       | 75                           |            |                          |
| 7                                          | KNR 2-31<br>0404-02<br>analogia | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na<br>podsypce piaskowej - istniejące krawężniki | m                       | 62                           |            |                          |
| 8                                          | KNR 2-31<br>0105-03 0105-<br>04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm<br>grubość warstwy po zagęszczeniu           | m <sup>2</sup>          | 28*5*2 =<br>280,000          |            |                          |
| 9                                          | KNR 2-31<br>0114-07 0114-<br>08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości<br>po zagęszczeniu 20 cm                   | m <sup>2</sup>          | 28*5*2 =<br>280,000          |            |                          |
| 10                                         | KNR 2-31<br>0511-04             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na<br>podsypce piaskowej                      | m <sup>2</sup>          | 28*5*2 =<br>280,000          |            |                          |
| 11                                         | kalk. własna                    | wywóz i utylizacja pozostałego, niewykorzystanego urobku                                            | kpl                     | 1                            |            |                          |
| 12                                         | KNR 2-21<br>0401-05             | Wykonanie trawników dywanowych sieciem na gruncie kat. III<br>z nawożeniem                          | m <sup>2</sup>          | 70*2+20 =<br>160,000         |            |                          |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |                                 |                                                                                                     |                         |                              |            |                          |
| Podatek VAT                                |                                 |                                                                                                     |                         |                              |            |                          |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          |                                 |                                                                                                     |                         |                              |            |                          |

Słownie: